

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hankovce - kanalizácia

Objekt:

S1 - Splášková kanalizácia obce Hankovce

Časť:

**1 - Kanalizačné prípojky**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hankovce

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.11.2025

IČO:

00322962

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

110 200,63

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**110 200,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	110 200,63	23,00%	25 346,14

**Cena s DPH**

**v EUR**

**135 546,77**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hankovce - kanalizácia

Objekt:

S1 - Spláškova kanalizácia obce Hankovce

Časť:

**1 - Kanalizačné prípojky**

Miesto:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Hankovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>110 200,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	110 200,63
1 - Zemné práce	70 426,28
4 - Vodorovné konštrukcie	1 931,56
5 - Komunikácie	13 671,30
8 - Rúrové vedenie	14 964,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 237,49
ON - Vedľajšie náklady zhotoviteľa	4 970,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>110 200,63</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Hankovce - kanalizácia

Objekt:

S1 - Spláškova kanalizácia obce Hankovce

Časť:

**1 - Kanalizačné prípojky**

Miesto:

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:

Obec Hankovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**110 200,63**

D HSV

Práce a dodávky HSV

110 200,63

D 1

Zemné práce

70 426,28

501	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	20,000	2,23	44,60
1	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	20,000	0,68	13,60
59	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	143,000	0,98	140,14
2	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	20,000	1,00	20,00
60	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	143,000	1,10	157,30
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	46,200	3,38	156,16
61	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	96,800	7,36	712,45
502	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	20,000	2,86	57,20
503	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	5,48	219,20
504	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	20,000	3,41	68,20
505	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	84,000	19,60	1 646,40
506	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	84,000	14,80	1 243,20
507	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	252,000	2,45	617,40
508	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	563,040	84,99	47 852,77
509	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	168,912	16,61	2 805,63
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 407,600	0,29	408,20
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 407,600	0,08	112,61
56	K	162401142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	383,520	2,58	989,48
58	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	383,520	1,95	747,86
53	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	364,320	3,15	1 147,61
55	M	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	314,160	14,85	4 665,28
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	141,728	21,50	3 047,15
51	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	240,938	14,75	3 553,84

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 931,56

12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	49,680	38,88	1 931,56
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5 Komunikácie							13 671,30
25	K	566902211.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000	12,39	247,80
62	K	566902213.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	143,000	14,32	2 047,76
26	K	566902231.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000	12,41	248,20
63	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	143,000	14,08	2 013,44
27	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	143,000	37,16	5 313,88
65	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	143,000	22,78	3 257,54
510	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,000	11,60	232,00
511	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	18,000	17,26	310,68
D 8 Rúrové vedenie							14 964,00
512	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	414,000	0,95	393,30
513	M	286110006600.S	Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 1 m, SN8	ks	414,000	13,54	5 605,56
514	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	84,000	5,02	421,68
515	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	84,000	5,30	445,20
516	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	84,000	4,96	416,64
517	M	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	84,000	64,00	5 376,00
518	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	84,000	5,01	420,84
519	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	84,000	2,40	201,60
520	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	84,000	4,95	415,80
521	M	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	84,000	5,97	501,48
522	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	414,000	1,85	765,90
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 237,49
523	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000	15,52	310,40
524	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	20,200	10,09	203,82
66	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	176,000	4,12	725,12
525	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	176,000	2,75	484,00
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	139,335	3,90	543,41
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 950,690	0,19	370,63
45	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	139,335	2,98	415,22
48	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	139,335	1,96	273,10
46	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	79,385	2,92	231,80
47	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi	t	59,950	2,97	178,05
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	865,420	0,58	501,94
D ON Vedľajšie náklady zhotoviteľa							4 970,00
526	K	pc1	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	2 490,00	2 490,00
527	K	pc2	Goedetické zameranie počas a po výstavbe	kpl	1,000	2 480,00	2 480,00