

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO
Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

JKSO:
Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

KS:
Dátum: 26.6.2025

Objednávateľ:
Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

IČO: 00332887
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré mesto

IČO: 52799484
IČ DPH: SK2121149393

Projektant:
Ing. Martin Popčák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
INROPO, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.
Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE."□

Náklady z rozpočtov	108 800,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 108 800,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	108 800,00	25 024,00

Cena s DPH	v	EUR	133 824,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO

Stavba: Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum: 26.06.2025

Objednávateľ: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant: Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ: HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť Spracovateľ:

INROPO, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

108 800,00

133 824,00

ASR Stavebné riešenie

98 048,70

120 599,90

SO-03 Prístrešok

47 864,40

58 873,21

SO 04, SO-05, SO-06

Doprava

40 223,23

49 474,57

SO-07 Oplotenie

9 961,07

12 252,12

ELI Elektroinštalácia

2 400,00

2 952,00

ZTI Dažďová kanalizácia z parkovísk, odlučovač ropných

8 351,30

10 272,10

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

0,00

Ostatné náklady

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

Vyplň vlastné

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

108 800,00

133 824,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

SO 04, SO-05, SO-06 - Doprava

JKSO:

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Objednávateľ:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré mesto

Projektant:

Ing. Martin Popčák

Spracovateľ:

INROPO, s.r.o.

KS:

Dátum: 26.06.2025

IČO:

00332887

IČ DPH:

IČO:

52799484

IČ DPH:

SK2121149393

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE."□

Náklady z rozpočtu

40 223,23

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

40 223,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00

znižená

40 223,23

23,00%

9 251,34

Cena s DPH

v EUR

49 474,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

SO 04, SO-05, SO-06 - Doprava

Miesto:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum:

26.06.2025

Objednávateľ:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant:

Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré me

Spracovateľ:

INROPO, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

40 223,23

2 - Zakladanie

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

40 223,23

1 - Zemné práce

13 769,41

5 - Komunikácie

21 132,21

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 001,09

99 - Presun hmôt HSV

1 320,52

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 223,23

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

SO 04, SO-05, SO-06 - Doprava

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum: 26.06.2025

Objednávateľ: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant: Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ: HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré me: Spracovateľ: INROPO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 223,23

D 2 Zakladanie 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 40 223,23

D 1 Zemné práce 13 769,41

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	225,734	4,77	1 076,75
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

PP Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3

VV 15,150*1,003*0,30 4,559

VV 2,435*1,0*0,30 0,731

VV 5,864*1,0*0,30 1,759

VV chodník 7,049

VV 160,11*0,40 64,044

VV spevnená plocha 64,044

VV 271,30*0,570 154,641

VV komunikácia 154,641

VV Súčet 225,734

2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	173,642	1,22	211,84
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PP Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

VV 225,734/1,3 173,642

VV 33% 173,642

VV Súčet 173,642

3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	225,734	1,63	367,95
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť do 20 m				
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	225,734	3,59	810,39
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m				
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 128,670	0,35	395,03
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m				
	VV		225,734*5 'Prepočítané koeficientom množstva		1 128,670		
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	225,734	2,24	505,64
	PP		Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín nad 100 do 1000 m3 1 až 4				
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	361,174	28,80	10 401,81
	PP		Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)				
	VV		225,734*1,60		361,174		
	VV		1,6t/m3		361,174		
	VV		Súčet		361,174		
D	5		Komunikácie				21 132,21
8	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	23,494	3,54	83,17
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm				
9	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	160,110	10,77	1 724,38
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm				
10	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	23,494	14,04	329,86
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm				
	VV		15,150*1,003		15,195		
	VV		2,435*1,0		2,435		
	VV		5,864*1,0		5,864		
	VV		chodník		23,494		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		23,494		
11	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 0/32	m2	160,110	7,93	1 269,67
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm				
	VV		160,11		160,110		
	VV		štrková spevnená plocha		160,110		
	VV		Súčet		160,110		
12	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm 0/64	m2	271,300	8,64	2 344,03
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm				
	VV		271,30		271,300		
	VV		asfaltová komunikácia		271,300		
	VV		Súčet		271,300		
13	K	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	271,300	20,05	5 439,57
	PP		Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm				
14	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	271,300	15,23	4 131,90
	PP		Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatčných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm				
15	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	271,300	1,30	352,69
	PP		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2				
16	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	271,300	0,39	105,81
	PP		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2				
17	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	271,300	16,44	4 460,17
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm				
18	K	596911141.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	23,494	17,40	408,80
	PP		Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy do 50 m2				
19	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	23,964	20,12	482,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná				
VV			23,494*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		23,964		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 001,09
20	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	24,28	121,40
PP			Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty				
21	M	404410011300.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	39,51	197,55
PP			Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná				
22	K	914811111.S	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	1,000	0,41	0,41
PP			Montáž dočasného dopravného značenia zariadenia pre upevnenie samostatných značiek plastového podstavca				
23	M	404490009000.S	Podstavec plastový PVC, dxšxv 850x410x100 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,010	22,86	0,23
PP			Podstavec plastový PVC, dxšxv 850x410x100 mm, pre stĺpiky dopravného značenia				
VV			1*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,010		
24	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	1,000	1,93	1,93
PP			Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca základná				
25	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	0,010	90,72	0,91
PP			Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa				
VV			1*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,010		
26	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	68,925	0,87	59,96
PP			Vodorovné značenie krytov striekané farbou deliacich čiar súvislých, šírky 125 mm, biela retroreflexná				
VV			4,615		4,615		
VV			8,20		8,200		
VV			22,130		22,130		
VV			20,710		20,710		
VV			13,270		13,270		
VV			Súčet		68,925		
27	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	2,000	19,39	38,78
PP			Vodorovné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná				
28	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	68,925	0,34	23,43
PP			Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	106,760	18,15	1 937,69
	PP		Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 20/25				
	VV		15,150		15,150		
	VV		18,495		18,495		
	VV		4,190		4,190		
	VV		13,270		13,270		
	VV		20,710		20,710		
	VV		22,130		22,130		
	VV		8,20		8,200		
	VV		4,615		4,615		
	VV		Súčet		106,760		
30	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	107,828	6,98	752,64
	PP		Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm				
	VV		106,76*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		107,828		
31	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	88,126	5,93	522,59
	PP		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 16/20				
	VV		7,095		7,095		
	VV		2,435		2,435		
	VV		1,0		1,000		
	VV		2,435		2,435		
	VV		6,056		6,056		
	VV		5,864		5,864		
	VV		1,096		1,096		
	VV		6,388		6,388		
	VV		11,25		11,250		
	VV		6,075		6,075		
	VV		17,590		17,590		
	VV		5,990		5,990		
	VV		14,852		14,852		
	VV		Súčet		88,126		
32	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	89,007	3,86	343,57
	PP		Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný				
	VV		88,126*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		89,007		
D	99		Presun hmôt HSV				1 320,52
33	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	494,578	2,67	1 320,52
	PP		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (822 2.2, 822 2.6, 822 5.2, 822 5.6) akejkoľvek dĺžky objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
34	K	HZS000112.S999 65911	Doplňujúce nevyhnutné stavebné položky v súlade s projektovou dokumentáciou	sub	0,000	0,00	0,00

PP

Táto položka zahŕňa všetky nevyhnutné práce, materiály a konštrukčné riešenia, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, avšak neboli explicitne uvedené v rozpočte.

V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania alebo realizácie stavby zistí absencia niektorých položiek, ktoré sú nevyhnutné na splnenie požiadaviek projektovej dokumentácie, technických noriem (STN, EN) alebo legislatívnych predpisov, bude ich zhotoviteľ povinný naceniť a zahrnúť do celkových nákladov na základe reálnych jednotkových cien.

Táto položka zabezpečuje, že rozpočet je v súlade s projektovou dokumentáciou a žiadne jej nevyhnutné časti nebudú opomenuté.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

SO-07 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Objednávateľ:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré mesto

Projektant:

Ing. Martin Popčák

Spracovateľ:

INROPO, s.r.o.

KS:

Dátum: 26.06.2025

IČO:

00332887

IČ DPH:

IČO:

52799484

IČ DPH:

SK2121149393

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE."□

Náklady z rozpočtu

9 961,07

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 961,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00

znižená

9 961,07

23,00%

2 291,05

Cena s DPH

v EUR

12 252,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

SO-07 - Oplotenie

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum: 26.06.2025

Objednávateľ: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant: Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ: HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré me: Spracovateľ: INROPO, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 961,07

HSV - Práce a dodávky HSV

3 257,08

1 - Zemné práce

646,83

2 - Zakladanie

116,08

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 210,84

99 - Presun hmôt HSV

283,33

PSV - Práce a dodávky PSV

6 703,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 703,99

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 961,07

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ASR - Stavebné riešenie

Časť:

SO-07 - Oplotenie

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum: 26.06.2025

Objednávateľ: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant: Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ: HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré me: Spracovateľ: INROPO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 961,07

D HSV Práce a dodávky HSV

3 257,08

D 1 Zemné práce

646,83

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,035	39,06	40,43
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

VV 2,0*1,20*0,30 0,720

VV 0,50*0,30*0,50 0,075

VV 0,80*0,30*0,50*2 0,240

VV Súčet 1,035

2	K	183106131.S	Kopanie jamky v kamenouhoľ. hluš. do sk.1:5 okrem prehoretých priem. 0, 6, hĺbky 0,6m bez výmeny pôdy	ks	80,000	7,58	606,40
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP Kopanie jamiek v kamenouhoľných hlušin., pre výsadbu sadeníc v rovine a v svahu so sklonom do 1:5, okrem prehorených a hutníckych s priem. jamky 0,60 m, hĺ. 0,60 m bez výmeny pôdy

VV 58 58,000

VV 22 22,000

VV Súčet 80,000

D 2 Zakladanie

116,08

3	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,035	112,15	116,08
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 210,84

4	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	58,000	15,33	889,14
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových rúrkových alebo profilovaných k pletivu strojovému, výšky nad 2 m so zabetónovaním do 0,05 m3 do pripravených jám betónom tr. C 20/25				
5	M	553510022200	<i>Stĺpik GALVAN, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, DIRICKX</i>	ks	58,000	13,62	789,96
	PP		Stĺpik GALVAN, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, DIRICKX				
6	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	22,000	14,67	322,74
	PP		Osadzovanie vzpier plotových oceľových rúrkových alebo profilovaných pre stĺpiky k pletivu strojovému so zabetónovaním do pripravených jám betónom tr. C 20/25				
7	M	553510022300	<i>Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX</i>	ks	22,000	9,50	209,00
	PP		Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách, DIRICKX				
	D	99	Presun hmôt HSV				283,33
8	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	12,202	23,22	283,33
	PP		Presun hmôt na novostavbách a zmenách objektov pre oplatenie, objekty zvláštne pre chov živočíchov (8153 JKSO), objekty pozemné rôzne (815 9 JKSO) so zvislou nosnou konštr. murovanou z tehál, tvárníc, blokov (KMCH 1 - JKSO 6. miesto) príp. kovovou alebo drevenou výšky do 10 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 703,99
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 703,99
9	K	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	132,520	2,86	379,01
	PP		Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m				
10	M	313290003800	<i>Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné EXTRUDEX, oko 50/200 mm, drôt d 4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu, DIRICKX</i>	ks	5,301	176,15	933,77
	PP		Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné EXTRUDEX, oko 50/200 mm, drôt d 4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu, DIRICKX				
	VV		132,52*0,04 'Prepočítané koeficientom množstva		5,301		
11	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	397,560	0,84	333,95
	PP		Montáž oplatenia drôtu pre strojové pletivo napínacieho				
	VV		132,52*3		397,560		
	VV		Súčet		397,560		
12	M	156140002500.S	<i>Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m</i>	ks	5,168	11,21	57,93
	PP		Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	50,000	3,13	156,50
PP		Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom					
14	K	767920240	Dodávka + montáž posúvna brána podľa PD	sub	1,000	4 140,00	4 140,00
PP		Dodávka + montáž posúvna brána podľa PD					
15	K	767995205,1	Dodávka + montáž bránička	ks	1,000	644,00	644,00
PP		Dodávka + montáž bránička					
16	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	70,879	0,83	58,83
PP		Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m					
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
17	K	HZS000112.S999 65911	Doplňujúce nevyhnutné stavebné položky v súlade s projektovou dokumentáciou	sub	0,000	0,00	0,00

PP

Táto položka zahŕňa všetky nevyhnutné práce, materiály a konštrukčné riešenia, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, avšak neboli explicitne uvedené v rozpočte.
V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania alebo realizácie stavby zistí absencia niektorých položiek, ktoré sú nevyhnutné na splnenie požiadaviek projektovej dokumentácie, technických noriem (STN, EN) alebo legislatívnych predpisov, bude ich zhotoviteľ povinný naceniť a zahrnúť do celkových nákladov na základe reálnych jednotkových cien.
Táto položka zabezpečuje, že rozpočet je v súlade s projektovou dokumentáciou a žiadne lei nevyhnutné časti nebudú opomenuté.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ELI - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Objednávateľ:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré mesto

Projektant:

Ing. Martin Popčák

Spracovateľ:

INROPO, s.r.o.

Poznámka:

"K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Rozpočet bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie na STAVEBNÉ POVOLENIE."□

Náklady z rozpočtu

2 400,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 400,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 400,00	23,00%	552,00

Cena s DPH

v EUR

2 952,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum:

26.06.2025

Objednávateľ:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant:

Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré me:

Spracovateľ:

INROPO, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 400,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 400,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 400,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ELI - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum: 26.06.2025

Objednávateľ: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant: Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ: HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré mesto
Spracovateľ: INROPO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 400,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 400,00			
1	K	HZS000111.S	Elektrická prípojka a prívod NN	sub	1,000	2 400,00	2 400,00
PP		Elektrická prípojka a prívod NN					
2	K	HZS000112.S999 65911	Doplňujúce nevyhnutné stavebné položky v súlade s projektovou dokumentáciou	sub	0,000	0,00	0,00

Táto položka zahŕňa všetky nevyhnutné práce, materiály a konštrukčné riešenia, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, avšak neboli explicitne uvedené v rozpočte.

V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania alebo realizácie stavby zistí absencia niektorých položiek, ktoré sú nevyhnutné na splnenie požiadaviek projektovej dokumentácie, technických noriem (STN, EN) alebo legislatívnych predpisov, bude ich zhotoviteľ povinný naceniť a zahrnúť do celkových nákladov na základe reálnych jednotkových cien.

Táto položka zabezpečuje, že rozpočet je v súlade s projektovou dokumentáciou a žiadne jej nevyhnutné časti nebudú opomenuté.

PP

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ZTI - Dažďová kanalizácia z parkovísk, odlučovač ropných

JKSO:

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

KS:

Dátum: 26.06.2025

Objednávateľ:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

IČO:

00332887

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré mesto

IČO:

52799484

IČ DPH:

SK2121149393

Projektant:

Ing. Martin Popčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

INROPO, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 351,30
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 351,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	8 351,30	23,00%	1 920,80

Cena s DPH	v EUR	10 272,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ZTI - Dažďová kanalizácia z parkovísk, odlučovač ropných

Miesto:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum:

26.06.2025

Objednávateľ:

Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant:

Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré me:

Spracovateľ:

INROPO, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 351,30

HSV - Práce a dodávky HSV

6 858,36

1 - Zemné práce

1 786,32

3 - Zdravotechnika - vsak dažďovej vody

4 787,24

8 - Rúrové vedenie

41,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

243,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 124,74

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 124,74

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

368,20

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 351,30

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba zberného dvora v obci Hankovce

Objekt:

ZTI - Dažďová kanalizácia z parkovísk, odlučovač ropných

Miesto: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Dátum: 26.06.2025

Objednávateľ: Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Hankovce

Projektant: Ing. Martin Popčák

Zhotoviteľ: HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice - mestská časť staré me: Spracovateľ: INROPO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 351,30

D HSV Práce a dodávky HSV

6 858,36

D 1 Zemné práce

1 786,32

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,000	22,93	573,25
PP			Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3				
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,000	6,09	152,25
PP			Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3				
3	K	133101101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	12,000	25,88	310,56
PP			Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3				
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	12,000	8,06	96,72
PP			Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3				
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m z rozhrnutím	m3	12,000	8,11	97,32
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m z rozhrnutím				
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,250	2,89	52,74
PP			Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3				
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením strojovo	m3	5,000	18,92	94,60
PP			Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením strojovo				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	5,000	12,14	60,70
PP			Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1				
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	6,000	22,85	137,10
PP			Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny				
10	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	6,000	10,73	64,38
PP			Štrkopiesok frakcia 16-32 mm				
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,750	26,24	98,40
PP			Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm				
12	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	3,750	12,88	48,30
PP			Piesok technický triedený 0/4				
D 3			Zdravotechnika - vsak daždovej vody				4 787,24
13	K	386991111.S	D+Montáž odlučovača ropných látok, plastového, s prietokom 1,5 l/s	ks	1,000	1 518,00	1 518,00
PP			Montáž odlučovača ropných látok, plastového, s prietokom 1,5 l/s				
14	M	286650000100.S	VSAK - 3,6x3x2,025m, bloky	ks	1,000	3 180,44	3 180,44
PP			VSAK - 3,6x3x2,025m, bloky				
15	M	693110003600.S	Geotextília polypropylénová 200 g/m2, šírka 2 m, k vsakovaciemu bloku s objemom 200 l	m2	60,000	1,48	88,80
PP			Geotextília polypropylénová 200 g/m2, šírka 2 m, k vsakovaciemu bloku s objemom 200 l				
D 8			Rúrové vedenie				41,00
16	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	50,000	0,82	41,00
PP			Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				243,80
17	K	935111111.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	14,000	5,86	82,04
PP			Osadenie priekopového žlabu s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z kameniva ťaženého alebo štrkopiesku z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm				
18	M	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	56,560	2,86	161,76
PP			Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm				
VV			14*4,04 'Prepočítané koeficientom množstva		56,560		
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 124,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 124,74
19	K	721172215.S	Montáž odpadového PVC-U potrubia ležateho DN 125	m	23,500	11,82	277,77
	PP		Montáž odpadového PVC-U potrubia ležateho DN 125				
20	M	286120000700	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	8,000	5,30	42,40
	PP		Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 1 m, PIPELIFE				
21	M	KGEM125/2	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 2 m, PIPELIFE	ks	6,000	7,50	45,00
	PP		Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 2 m, PIPELIFE				
22	M	KGEM125/3	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 3 m, PIPELIFE	ks	1,000	10,40	10,40
	PP		Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 3 m, PIPELIFE				
23	K	721172257.S	Montáž spojky PVC-U potrubia ležateho DN 125	ks	2,000	7,38	14,76
	PP		Montáž spojky PVC-U potrubia ležateho DN 125				
24	M	KGU125	Presuvka PVC D 125 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	1,71	3,42
	PP		Presuvka PVC D 125 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE				
25	K	721172299.S	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	16,000	8,88	142,08
	PP		Montáž kolena HT potrubia DN 125				
26	M	KGB125/45	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	16,000	1,41	22,56
	PP		Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE				
27	K	721172318.S	Montáž odbočky PVC-U potrubia ležateho DN 125	ks	3,000	7,38	22,14
	PP		Montáž odbočky PVC-U potrubia ležateho DN 125				
28	M	KGEA150/125/45	Odbočka PVC D 150/125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	3,000	4,65	13,95
	PP		Odbočka PVC D 150/125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE				
29	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	4,000	10,72	42,88
	PP		Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125				
30	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	4,000	111,97	447,88
	PP		Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny				
31	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	50,000	0,79	39,50
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				368,20
32	K	HZS000112.S999 65911	Doplňujúce nevyhnutné stavebné položky v súlade s projektovou dokumentáciou	sub	0,000	0,00	0,00
	PP		<p>Táto položka zahŕňa všetky nevyhnutné práce, materiály a konštrukčné riešenia, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, avšak neboli explicitne uvedené v rozpočte.</p> <p>V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania alebo realizácie stavby zistí absencia niektorých položiek, ktoré sú nevyhnutné na splnenie požiadaviek projektovej dokumentácie, technických noriem (STN, EN) alebo legislatívnych predpisov, bude ich zhotoviteľ povinný naceniť a zahrnúť do celkových nákladov na základe reálnych jednotkových cien.</p> <p>Táto položka zabezpečuje, že rozpočet je v súlade s projektovou dokumentáciou a žiadne jej nevyhnutné časti nebudú opomenuté.</p>				
33	K	HZS-066	Dopravná režia + dovoz vsakovacích blokov	súb	1,000	368,20	368,20
	PP		Dopravná režia + dovoz plastovej šachty a vsakovacích blokov				